
(仮称)本巣グループホーム新築工事

工事費内訳書

金抜き

工事費内訳書

令和8年 6月

株式会社 デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南 9-1-17

社会福祉法人 あしたの会 様

工事費金額 円

工事名称 (仮称)本巣グループホーム新築工事

工事予定地 岐阜県本巣市政田竹後781番、782番3

工事概要 敷地面積: 999.85 m² 延床面積: 333.72 m² 建築面積: 398.89 m²
構造: 木造 平屋建て (地上 階・地下 階・PH 階)
区域地域: 田園居住地域

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-1	主体工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	地業工事		1.00	式			
4	コンクリート工事		1.00	式			
5	型枠工事		1.00	式			
6	鉄筋工事		1.00	式			
7	鉄骨工事		1.00	式			
9	防水工事		1.00	式			
10	石工事		1.00	式			
11	タイル工事		1.00	式			
12	木工事		1.00	式			
13	屋根工事		1.00	式			
14	金属工事		1.00	式			
15	左官工事		1.00	式			
16	木製建具工事		1.00	式			
17	金属製建具工事		1.00	式			
18	ガラス工事		1.00	式			
19	塗装・吹付工事		1.00	式			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りかた		395.0	建㎡			
	墨出し		334.0	延㎡			
	外部足場(くさび緊結式)	手摺先行 建地巾900x1枚 H10.0m未満 階段、手摺共	598.0	架㎡			
	災害防止	養生シート	598.0	架㎡			
	内部足場	脚立足場 並列	334.0	㎡			
	養生		334.0	延㎡			
	整理清掃片付		334.0	延㎡			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砕石地業	再生クラッシュランRC-40	26.3	m ³			
	砂敷き	t=30	7.2	m ³			
	防湿シート	ポリエチレンフィルム t=0.15	240.0	m ²			
	押出法ポリスチレンフォーム	スタイロフォーム t=30	240.0	m ²			
	浅層地盤改良	施工費 固化材 (特殊土用固化材2t) t= 92 cm C = 100 kg/m ³	1.0	式			
		重機運搬費					
		施工管理					
		室内配合試験					
		六価クロム溶出試験					
		事後試験費					
		報告書作成					
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC=18N/mm2 S-18	3.3	m ³			
	普通コンクリート	土間スラブ FC=21N/mm2 S-15	34.0	m ³			
	普通コンクリート	基礎 FC=21N/mm2 S-15	47.4	m ³			
	コンクリート打設手間	捨コン	3.3	m ³			
	コンクリート打設手間	土間スラブ	34.0	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎	47.4	m ³			
	コンクリートポンプ圧送基本料金		3.0	回			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D10	2.6	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D13	4.7	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			
	鉄筋加工組立		7.5	t			
	鉄筋運搬		7.4	t			
	▲スクラップ控除		0.2	t			
	スリーブ補強	100φ	2.0	ヶ所			
	異形鉄筋(スリーブ鉄筋)	SD295A D13	0.1	t			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	(外部鉄骨柱)						
	鋼材(丸柱)	STK400 ○-76.3×4.2	0.1	t			
	鋼材(鋼板)	SN400B PL-16	20.0	kg			
	▲スクラップ控除		0.1	t			
	木材取付用ボルト	M12 L=350 溶融亜鉛メッキ	6.0	本			
	木材取付用ナット	M12 溶融亜鉛メッキ	12.0	個			
	木材取付用ワッシャ	M12 溶融亜鉛メッキ	12.0	個			
	鉄骨工場加工組立		0.1	t			
	鉄骨建方費		0.1	t			
	溶融亜鉛メッキ		0.1	t			
	鉄骨運搬費		0.1	t			
	工場溶接	6mm換算値	1.4	m			
	アンカーボルト	M12 L=300	6.0	本			
	柱底均しモルタル	250×120×30	3.0	ヶ所			
	アンカーボルト埋込	2-M12	6.0	本			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	タイル工事						
	(外部)						
	床 磁器質タイル	300角 メロボリスEX t=14	7.4	m ²			
	段鼻タイル	300×100 メロボリスEX t=14	2.5	m			
	(内部)						
	床 磁器質タイル	300角 メロボリスEX t=14	5.6	m ²			
	巾木 磁器質タイル	H=60 メロボリスEX t=14	4.5	m			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	木工事						
	(構造材)						
	横架材	桧 特等、レッドウッド集成材、米松 特等	1.0	式			
	柱材	杉 特等 芯付 背割無	1.0	式			
	羽柄材	米松 特等	1.0	式			
	合板	針葉樹合板 構造用 t12、24	1.0	式			
	金物	構造金物等	1.0	式			
	加工費	窓マグサ欠き、金物取付料、配送料等	1.0	式			
	建方費	筋交、雲筋、大工手間等	1.0	式			
	下地材		1.0	式			
	下地面材	針葉樹合板 t12	1.0	式			
	外部胴縁	桧 45×18	1.0	式			
	基礎パッキン		200.0	本			
	(内部)						
	壁 木製コーナーガード	ゴム集成材 3×30	40.0	m			
	壁 付鴨居	ゴム集成材 30×60	38.4	m			
	枠 木製一方枠	ゴム集成材 t=25 W=150 L=2400	3.0	ヶ所			
	建具 サッシ額縁	ゴム集成材 217×25	75.4	m			
	建具 サッシ額縁	ゴム集成材 142×25	33.0	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	屋根工事						
	(外部)						
	屋根a 耐候性鋼板	t=0.5 立ハゼ葺	371.0	m ²			
	屋根a 改質アスファルトルーフィング		371.0	m ²			
	屋根a 軒先小口 ケミカル面戸		35.7	m			
	屋根a 化粧キャップ		35.7	m			
	屋根a 軒先唐草納め 水上・水下		35.7	m			
	屋根a 化粧棧鼻仕舞		35.7	m			
	屋根a 雪止金物(羽根付)	千鳥1面2列、SUS焼付塗装	35.7	m			
	屋根a けらば唐草	耐候性鋼板t=0.5	31.2	m			
	硬質木毛セメント板	1820×910 t18	30.0	枚			
	スタイロフォーム	t=50 受金具共	1.0	式			
	屋根b 改質アスファルト系シート防水		39.8	m ²			
	屋根b アルミ笠木		18.2	m			
	屋根b 水切金物		13.6	m			
	屋根b オーバーフロー管	50 φ	2.0	ヶ所			
	樋 塩ビ製軒樋	W=153 サーフェスケアFS-II型	35.7	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	金属工事						
	(外部)						
	アルミ庇	W=5600 D=280	1.0	ヶ所			
	小屋裏換気口	100φ 防雨フラット型フード付ガラリ2型網付(指定色焼付)	6.0	ヶ所			
	郵便受け	サインポスト クリアスFF	1.0	ヶ所			
	壁 軽量鉄骨下地	25形@300	64.6	m ²			
	(内部)						
	床 SUS製床見切り	SUS目地棒 6x13程度 糸面取	13.8	m			
	巾木 アルミ見切(巻上)	創建 アルミ6CA	43.7	m			
	壁 軽量鉄骨下地	50形@450	8.6	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形@300	288.0	m ²			
	塩ビ製手摺	ビニレーン ナカ工業 同等品	49.1	m			
	壁 手すり下地補強	H=150 St-1.0	49.1	m			
	ピクチャーレール	L=2600 T-3Nホルバ 天井埋込先付型 トソー同等品	1.0	ヶ所			
	天井点検口	アルミ製 450角	17.0	ヶ所			
	天井開口補強	450角	17.0	ヶ所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	室内物干し金物	ホスクリーン QSC-15 川口技研同等品	10.0	ヶ所			
	ハンガーパイプ	SUS製 25φ L=1200	3.0	ヶ所			
	ハンガーパイプ	SUS製 25φ L=1210	7.0	ヶ所			
	ハンガーパイプ	SUS製 25φ L=1670	1.0	ヶ所			
	埋込消火器ボックス	ABC消火器10型	2.0	ヶ所			
	消火器		2.0	ヶ所			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	左官工事						
	(外部)						
	建具周囲モルタル重鎮	防水材入り	8.0	m			
	床 モルタル金コテ	タイル下地	45.8	m ²			
	(内部)						
	床 モルタル金コテ	タイル・石製見切り下地	5.7	m ²			
	床 セルフレベルング	直貼複合フローリング下地	227.0	m ²			
	床 セルフレベルング	長尺ビニル床シート下地	38.9	m ²			
	巾木 モルタル金コテ	タイル下地	0.3	m ²			
	小 計						
	改め計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
16	木製建具工事						
	(内部)						
	WD1 木製片引きハンガーフラッシュ戸+FIX	2.06*2.37	1.0	ヶ所			
	WD3a 木製片引きハンガーフラッシュ戸	ユニバーサルディレクト (柵ノダ) 1.02*2.03	10.0	ヶ所			
	WD3b 木製片引きハンガーフラッシュ戸	ユニバーサルディレクト (柵ノダ) 1.02*2.03	1.0	ヶ所			
	WD3c 木製片引きハンガーフラッシュ戸	ユニバーサルディレクト (柵ノダ) 1.02*2.03	3.0	ヶ所			
	WD4a 木製4枚折れ戸	カナエル (柵ノダ) 1.17*2.40	7.0	ヶ所			
	WD4b 木製4枚折れ戸	カナエル (柵ノダ) 1.15*2.40	3.0	ヶ所			
	WD4c 木製4枚折れ戸	カナエル (柵ノダ) 1.62*2.40	1.0	ヶ所			
	WD5 木製2枚折れ戸	カナエル (柵ノダ) 0.87*2.03	1.0	ヶ所			
	WD6 木製2枚折れ戸	ユニバーサルディレクト (柵ノダ) 1.15*2.03	3.0	ヶ所			
	小計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	ガラス工事						
	(外部)						
	複層ガラス	Low-E5+A12+FL5	42.0	m ²			
	複層ガラス	Low-E5+A12+F4	1.3	m ²			
	複層ガラス	TG6+A12+TG6	2.6	m ²			
	(内部)						
	ガラス	TG6	2.4	m ²			
	ガラス	F4	0.4	m ²			
	飛散防止フィルム		18.1	m ²			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	塗装・吹付工事						
	(外部)						
	防蟻塗装	構造材等	120.0	m ²			
	巾木 超耐久性カラー仕上撥水剤	コンクリート面	29.8	m ²			
	軒天 NAD	ケイカル板面	64.6	m ²			
	外部鉄骨柱 DP	鉄鋼面	1.9	m ²			
	(内部)						
	建具 NWP	木部(建具塗装)	13.7	m ²			
	建具枠 NWP	木部(細巾)	117.3	m			
	コーナーガード等 NWP	木部(細巾)	47.0	m			
	天井 NAD	ケイカル板面	15.6	m ²			
	小 計						
	改め計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
20	内外装工事						
	(外部)						
	外壁1 サイディングA	化粧サイディング t=16	15.7	m ²			
	外壁1 同上コーナー材		6.1	m			
	外壁2 サイディングB	化粧サイディング t=16	58.3	m ²			
	外壁2 同上コーナー材		2.3	m			
	外壁3 サイディングC	化粧サイディング t=16	209.0	m ²			
	外壁3 同上コーナー材		25.6	m			
	壁 外壁下端 スターター	横張工法用	51.1	m			
	壁 外壁下端 スターター	縦張工法用	35.3	m			
	壁 アルミ製通気土台水切		86.4	m			
	壁 透湿防水シート		283.0	m ²			
	天井 ケイ酸カルシウム板 (べ'ベルエッ)	t=6 突付目地	64.6	m ²			
	(内部)						
	床 FS1 複層長尺ビニル床シート	フロアリューム マーブルNW	38.2	m ²			
	床 FS2 複層長尺ビニル床シート	消臭NSTワレNW	9.7	m ²			
	床 FS3 複層長尺ビニル床シート	ケアセーフNW	224.3	m ²			
	床 乾式断熱二重床	H=220 パーティクルt20+スタイロt30付、根太共 フレ'フリーフローア EP-F同等品	9.7	m ²			
	床 構造用合板	t=12	9.7	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 ビニル床下地用シート	t4.5 東リ アンダーレイシート同等品 置床面	9.7	m ²			
	巾木 塩ビ製巾木	H=60	245.7	m			
	巾木巻上 複層長尺ビニル床シート	H=100	43.7	m			
	巾木巻上 R型バックアップ材		43.7	m			
	壁 石こうボード GB-R	t=9.5	641.0	m ²			
	壁 石こうボード GB-R	t=12.5	648.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5	165.0	m ²			
	壁 ビニルクロス	AA級 ホード面 サンゲツ同等品	564.5	m ²			
	壁 塗装ケイカル板	t6 目地T型 DICテコール フネソリッドカラー同等品	131.4	m ²			
	壁 塗装ケイカル板 見切り	アルミ製カラージョイナー	23.2	m			
	天井 石こうボード GB-R	t=9.5	248.0	m ²			
	天井 ビニルクロス	AA級 ホード面 サンゲツ同等品	248.0	m ²			
	天井 化粧石膏ボード GB-D	不燃 ジプトーン同等品 t=9.5	25.0	m ²			
	天井 ケイ酸カルシウム板 (ベベルエッジ)	t=6 突付目地	15.6	m ²			
	廻り縁	9mm 塩ビ製 突付コ型	237.0	m			
	廻り縁	9mm 塩ビ製 目透し	101.0	m			
	壁 GW	t=100 24kg/m ³	275.0	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	造作家具						
	玄関 F-1 下足入	W2800×D400×H1200	1.0	ヶ所			
	食堂兼居間 F-3 洗面カウンター下部収納	W3420×D450×H800	1.0	ヶ所			
	食堂兼居間 F-3 化粧鏡	W270×H380程度	4.0	ヶ所			
	洗濯室 ガス乾燥機棚	W765×H700 フィットラック 乾太くん専用台: (株)藤山	2.0	ヶ所			
	洗濯室 棚板	W440×D380 t20	1.0	ヶ所			
	メラミンポストフォーム キッチンカウンター	W=350×L=2850 t=20	1.0	ヶ所			
	メラミンポストフォーム キッチンカウンター	W=150×L=650 t=20	1.0	ヶ所			
	メラミンポストフォーム 面台	W=245×L=1980 t=20	1.0	ヶ所			
	メラミンポストフォーム 面台	W=120×L=1400 t=20	1.0	ヶ所			
	メラミンポストフォーム 面台	W=120×L=1210 t=20	4.0	ヶ所			
	メラミンポストフォーム 棚板	W=200×L=1210 t=20	3.0	ヶ所			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	ユニットバス・シャワーユニット等						
	UB1・UB2	1600×2000 HTV1620US TOTO同等品	2.0	ヶ所			
	US	800×1200 JSV0812UL TOTO同等品	1.0	ヶ所			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	舗装工事						
	密粒アスファルト舗装	t=50 碎石共	309.2	m ²			
	土間コンクリート	金コテ t=150、碎石共	67.3	m ²			
	土間コンクリート(デッキ下)	金コテ t=150、碎石共	11.8	m ²			
	砂利敷	砂利(C 0-25) t=50、防草シート共	217.0	m ²			
	盛土	購入土	20.3	m ³			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	擁壁工事						
	化粧CB	t=150、基礎共	8.8	m			
	F-1 アルミ製ルーバーフェンス	H=1600、基礎別途	13.6	m			
	F-2a スチール製メッシュフェンス	H=1000、基礎別途	48.4	m			
	F-2b スチール製メッシュフェンス	H=800、基礎別途	25.2	m			
	F-2c スチール製メッシュフェンス	H=800、化粧CB基礎共	21.0	m			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水工事						
	S-1 小口径桧	90L 100-150 H400	1.0	ヶ所			
	S-2 小口径桧	90Y 100-150 H400	1.0	ヶ所			
	S-5 小口径桧	90Y 100-150 H500	1.0	ヶ所			
	S-6 小口径桧	90Y 100-150 H800	1.0	ヶ所			
	S-3 PU桧	460角 H500 スチール製グレーチング蓋(T-2)	1.0	ヶ所			
	S-4 PU桧	460角 H500 スチール製グレーチング蓋(T-2)	1.0	ヶ所			
	U-1 PU2型側溝	W250×H250 T-2 蓋共	53.5	m			
	埋設管	VP100 φ	45.8	m			
	小 計						
	改め計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	植栽工事						
	客土	t=300	9.6	m ²			
	割栗石	防草シート共	5.0	m ²			
	混植	マホニアコンフーサ H=0.4 アベリアホープレイズH= 0.2、ハツユキカズラ	4.6	m ²			
	小計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	その他						
	駐車場ライン引き	W=100、白線 溶融式	31.1	m			
	車止めブロック	L=600 H120、既製品	10.0	ヶ所			
	アルミ製スロープ手すり	H=800 ルシアス YKK AP(株)又は同等品	4.0	m			
	テラス屋根	W=5,490 D=1,876.5 固定物干し、基礎共 ソラリア YKK AP(株)又は同等品	1.0	ヶ所			
	設備基礎 SPポンプ基礎	1200x1200、砕石共	1.0	ヶ所			
	設備基礎 LPG基礎	1200x1200、砕石共	1.0	ヶ所			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-3	発生材処分						
	建設発生土処分	場外自由処分	13.40	m ³			
	I-4. 合 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電力引込設備工事		1.00	式			
2	幹線設備工事		1.00	式			
3	動力設備工事 (SP電源、警報含む)		1.00	式			
4	電灯コンセント設備工事		1.00	式			
5	電話配管設備工事		1.00	式			
6	テレビ共聴設備工事		1.00	式			
7	インターホン設備工事		1.00	式			
8	自動火災報知設備工事		1.00	式			
9	火災通報設備工事		1.00	式			
	Ⅲ. 合 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電力引込設備工事						
	コンクリート柱	CP8-19-430kg 運搬、計器、建柱工事等含む	1.00	本			
	ケーブル CVT	600V CVT 60sq	8.00	m			
	ケーブル SV	600V SV 5.5sq×3C	8.00	m			
	ケーブル IV	600V IV14sq (アース用)	3.00	m			
	ビニル電線管	VE-54	4.00	m			
	ビニル電線管	VE-28	4.00	m			
	金属製可とう電線管	F-63 被覆付き	2.20	m			
	金属製可とう電線管	F-30 被覆付き	2.20	m			
	接地工事費	E-D 測定費含む	1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	幹線設備工事						
	ケーブル CVT	600V CVT 60sq	63.00	m			
	ケーブル VA	600V VA 2.6×2c	180.00	m			
	ケーブル IV	600V IV14sq (アース用)	63.00	m			
	ビニル電線管	VE-54	2.00	m			
	波付硬質埋設管	FEP-65	28.00	m			
	防水中継ボックス	SUS 300□×300	1.00	個			
	電灯盤	L-1 鋼板製	1.00	面			
	居室用電灯盤	L-1-1～L-1-10 鋼板製	10.00	面			
	土工事		1.00	式			
	耐火処理		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	動力設備工事 (SP電源、警報含む)						
	耐火ケーブル FEP	FEP 5.5SQ×4C	37.00	m			
	耐熱警報線 HP	HP 1.2×4P	66.00	m			
	ビニル電線管	VE-28	2.00	m			
	波付硬質埋設管	FEP-30	35.00	m			
	波付硬質埋設管	FEP-20	6.00	m			
	防水中継ボックス	SUS 100□×100	2.00	個			
	土工事		1.00	式			
	耐火処理		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル VA	600V VA 1.6×2c	728.00	m			
	ケーブル VA	600V VA 1.6×3c	199.00	m			
	ケーブル VA	600V VA 2.0×2c	133.00	m			
	ケーブル VA	600V VA 2.0×3c	762.00	m			
	ケーブル VA	600V VA 2.6×3c	22.00	m			
	ケーブル SV	600V SV 5.5sq×3C	56.00	m			
	波付硬質埋設管	FEP-30	28.00	m			
	樹脂製可とう管 PF	PF-16	442.00	m			
	スイッチボックス	埋込 1ヶ用	144.00	個			
	防水中継ボックス	SUS 100□×100	1.00	個			
	配線器具	コンセント 2P15A×2	40.00	個			
	配線器具	コンセント 2P15A/20A兼用	11.00	個			
	配線器具	コンセント 2P15A×2EET	33.00	個			
	配線器具	コンセント 200V2P20AET	3.00	個			
	配線器具	コンセント 200V2P30AET	1.00	個			
	配線器具	防水コンセント 2P15A×2ET	5.00	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1	16.00	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×2	1.00	個			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配線器具	スイッチ 1P15A×3	3.00	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1、PL×1	6.00	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×2、PL×1	1.00	個			
	配線器具	スイッチ 3W15A×1	9.00	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1,3W15A×1	1.00	個			
	LED照明器具	A	2.00	台			
	LED照明器具	B	2.00	台			
	LED照明器具	C	11.00	台			
	LED照明器具	D	38.00	台			
	LED照明器具	E	5.00	台			
	LED照明器具	F	4.00	台			
	LED照明器具	G	2.00	台			
	LED照明器具	H	6.00	台			
	LED照明器具	I	1.00	台			
	LED照明器具	J	1.00	台			
	LED照明器具	K	1.00	台			
	LED照明器具	L	3.00	台			
	LED照明器具	M	1.00	台			
	LED照明器具	N	1.00	台			
	LED誘導灯	A1	4.00	台			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電話配管設備工事						
	樹脂製可とう管 PF	PF-16	8.00	m			
	樹脂製可とう管 PF	PF-22	13.00	m			
	樹脂製可とう管 PF	PF-28	23.00	m			
	ビニル電線管	VE-28	8.00	m			
	波付硬質埋設管	FEP-30	35.00	m			
	防水中継ボックス	SUS 200□×100	1.00	個			
	アウトレットボックス	4角浅形	2.00	個			
	端子盤	T-1 鋼製	1.00	面			
	耐火処理		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	テレビ共聴設備工事						
	UHFアンテナ	20素子	1.00	本			
	アンテナマスト	コンクリート柱取付金具付	1.00	本			
	ブースター	UHF帯 40dB	1.00	台			
	分配器	2分配器	1.00	台			
	分配器	3分配器	2.00	台			
	直列ユニット	埋込用 (中間用、端末用)	11.00	個			
	スイッチボックス	埋込 1ヶ用	11.00	個			
	防水中継ボックス	SUS 200□×100	1.00	個			
	ビニル電線管	VE-28	8.00	m			
	波付硬質埋設管	FEP-30	35.00	m			
	樹脂製可とう管 PF	PF-16	33.00	m			
	同軸ケーブル	S7C-FB	38.00	m			
	同軸ケーブル	S5C-FB	165.00	m			
	耐火処理		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	自動火災報知設備工事						
	P型1級受信機	壁掛用 5回線	1.00	台			
	小型総合盤1級	埋込型 PBL内蔵 リング表示灯	1.00	台			
	感知器	作動スポット型感知器 2種	41.00	個			
	煙感知器	湯気環境強化型煙感知器 2種	6.00	個			
	警報線 AE	AE 0.9×2C	192.00	m			
	耐熱警報線 HP	HP 1.2×5P	5.00	m			
	樹脂製可とう管 PF	PF-22	5.00	m			
	アウトレットボックス	4角浅形	1.00	個			
	耐火処理		1.00	式			
	消防申請立会検査費		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	火災通報設備工事						
	火災通報装置	アナログ仕様	1.00	台			
	火災通報専用電話機		1.00	台			
	火災通報連動停止スイッチ箱		1.00	台			
	耐熱警報線 HP	HP 1.2×1P	2.00	m			
	耐熱警報線 HP	HP 1.2×2P	2.00	m			
	電話線 FCU	FCU 0.65×2C	3.00	m			
	アウトレットボックス	4角浅形	3.00	個			
	耐火処理		1.00	式			
	消防申請立会検査費		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	衛生器具設備工事						
	掃除口付床置床排水大便器	密結タンク,洗浄便座,紙巻器	4.00	台			
	多用途用手すり I型	固定金具	3.00	個			
	多用途用手すり L型	固定金具	1.00	個			
	レストルームドレッサー		3.00	台			
	壁掛洗面器	自動水栓,壁排水金具	1.00	台			
	マルチユーザー向けカウンター	洗面器,電気温水器,壁排水金具,止水栓	1.00	台			
	洗面化粧台	止水栓,一面鏡	2.00	台			
	洗面化粧台	電気温水器,止水栓	1.00	台			
	洗面化粧台(車いす対応)	止水栓,二面鏡	1.00	台			
	化粧鏡		1.00	個			
	化粧鏡	角形300×450	3.00	個			
	耐食鏡	角形450×600	1.00	個			
	ペーパータオルホルダー		4.00	個			
	掃除口付汚物流し		1.00	台			
	マルチシンク	壁付混合水栓,壁排水金具	1.00	台			
	洗濯機パン	縦引き排水トラップ	3.00	個			
	洗濯機用横水栓		3.00	個			
	横水栓		1.00	個			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	散水栓		4.00	個			
	水栓柱	SUS製,1200H	1.00	個			
	衛生器具据付費		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	屋内給水設備工事						
	給水						
	硬質塩化ビニル管						
	HIVP						
	〃	20mm <屋内一般>	78.00	m			
	〃	25mm <屋内一般>	13.00	m			
	配管保温工事		1.00	式			
	スリーブ工事		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	屋外給水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管						
	硬質塩化ビニル管						
	HIVP	20mm <屋外配管>	3.00	m			
	〃	20mm <地中配管>	67.00	m			
	〃	25mm <地中配管>	9.00	m			
	〃	30mm <地中配管>	37.00	m			
	〃	40mm <地中配管>	16.00	m			
	青銅弁(鉛レス)						
	ゲート弁 JIS 10K	20A	13.00	個			
	〃	25A	2.00	個			
	フレキシブル継手						
	ステンレス製(ユニオン)300L	20A	4.00	個			
	弁柵	VC-P	11.00	個			
	散水栓ボックス 散水栓用(鋳鉄製)	B3	4.00	個			
	配管保温工事		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	上水道取出し工事		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	屋内排水設備工事						
	排水						
	硬質塩化ビニル管						
	VP	40mm <屋内一般>	21.00	m			
	〃	50mm <屋内一般>	11.00	m			
	〃	75mm <屋内一般>	59.00	m			
	〃	100mm <屋内一般>	34.00	m			
	床上掃除口						
	COA	80A	8.00	個			
	〃	100A	5.00	個			
	通気						
	硬質塩化ビニル管						
	VP	50mm <屋内一般>	22.00	m			
	〃	65mm <屋内一般>	5.00	m			
	耐火被覆二層管						
	二層管(VP)	65A <屋内一般>	18.00	m			
	通気金網 VC	75A	2.00	個			
	スリーブ工事		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-5	屋外排水設備工事						
	排水						
	硬質塩化ビニル管						
	VP	25mm <屋外配管>	2.00	m			
	〃	25mm <地中配管>	8.00	m			
	〃	50mm <屋外配管>	1.00	m			
	〃	50mm <地中配管>	3.00	m			
	〃	65mm <地中配管>	20.00	m			
	〃	75mm <地中配管>	1.00	m			
	〃	100mm <地中配管>	57.00	m			
	CO(ねじ込み)65A,防護蓋(T=8)150φ		1.00	個			
	防虫網 差込形	100A	1.00	個			
	間接排水金具	100x150A	1.00	個			
	塩ビ小口径桧						
	90L 100-150 樹脂・ミカゲ	H-600	1.00	ヶ所			
	90L 100-150 耐荷重(t-8)	H-700	2.00	ヶ所			
	〃	H-800 (CO含む)	1.00	ヶ所			
	〃	H-900	1.00	ヶ所			
	90L 100-200 樹脂・ミカゲ	H-1100	1.00	ヶ所			
	〃	H-1300	1.00	ヶ所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	90L 100-200 耐荷重(t-8)	H-1100	1.00	ヶ所			
	90Y 100-150 樹脂・ミカゲ	H-700	1.00	ヶ所			
	〃	H-800	2.00	ヶ所			
	〃	H-900	1.00	ヶ所			
	90Y 100-150 耐荷重(t-8)	H-800	1.00	ヶ所			
	〃	H-900	2.00	ヶ所			
	90Y 100-200 樹脂・ミカゲ	H-1000	2.00	ヶ所			
	〃	H-1200	1.00	ヶ所			
	〃	H-1300	1.00	ヶ所			
	90Y 100-200 耐荷重(t-8)	H-1000	1.00	ヶ所			
	SUT 75-150 樹脂蓋	H-600	7.00	ヶ所			
	通気						
	硬質塩化ビニル管 VP	100mm <地中配管>	3.00	m			
	カラーVP	100A <屋外配管>	5.00	m			
	通気金物	100A	1.00	個			
	土工事		1.00	式			
	下水道延長工事		1.00	式			
	DP-1 汚水中継ポンプ槽設置工事		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6	給湯設備工事						
	給湯						
	ステンレス鋼管(SUS304)						
	SUS-TPD	20SU <屋内一般>	60.00	m			
	〃	20SU <屋外配管>	3.00	m			
	青銅弁(鉛レス)						
	ゲート弁 JIS 10K	20A	3.00	個			
	フレキシブル継手						
	ステンレス製(ユニオン)300L	20A	3.00	個			
	配管保温工事		1.00	式			
	スリーブ工事		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-7	消火設備工事						
	機器費						
	水槽付消火ポンプユニット	80L/min×48m×1.5kW	1.00	台			
	スプリンクラーヘッド	15L/min 0.02Mpa 72℃	33.00	個			
	〃	15L/min 0.02Mpa 96℃	3.00	個			
	末端試験弁	25A	1.00	台			
	材料費						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP 白 25A 4m	41.00	本			
	〃	SGP 白 25A 4m 外面被覆管	3.00	本			
	同上用継手類		1.00	式			
	吊金物及び支持金具		1.00	式			
	フレキシブルジョイント	25A 300L	1.00	本			
	ゲート弁	25A	3.00	台			
	〃	40A	1.00	台			
	巻出用フレキ	1400L 金物共	36.00	本			
	雑材料		1.00	式			
	工事費						
	配管工事		1.00	式			
	ポンプ搬入据付費		1.00	式			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-8	プロパンガス設備工事						
	ガス配管工事						
	基本工事費	～32A	1.00	式			
	配管工事費	VL管32A	14.00	m			
	〃	VL管20A	8.00	m			
	〃	SS管32A	10.00	m			
	〃	SS管25A	4.00	m			
	〃	SS管20A	24.00	m			
	〃	SS管15A	7.00	m			
	ガス栓費	ネジガス栓15A	3.00	個			
	〃	ガスコンセントS露出	2.00	個			
	接続具費	F接続管(カバー付)15A	3.00	個			
	LPGSコック	32A	1.00	個			
	絶縁継手	32A	1.00	個			
	付帯工事費		1.00	式			
	小運搬費		1.00	式			
	ガス給湯器工事						
	ガス給湯器	RUF-E240EAW	2.00	台			
	リモコンセント	MBC-240VC(A)	2.00	個			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	リモコンコード	UC-25-10A	4.00	本			
	配管カバー	WOP-F101(K)SS	2.00	個			
	循環金具	UF-A110LQ	2.00	個			
	ガス給湯器	RUX-E2403W(A)	1.00	台			
	メインリモコン	MC-135(A)	1.00	個			
	リモコンコード	UC-25-10A	1.00	本			
	配管カバー	WOP-5101(K)SS	1.00	個			
	ガス給湯器取付費		3.00	台			
	リモコンコード入結線費(2C)		4.00	本			
	CD管	30φ	6.00	m			
	樹脂管	10φ	6.00	m			
	UB貫通金具		2.00	個			
	UB貫通金具取付費		2.00	個			
	追焚配管部材		2.00	組			
	追焚用配管費		2.00	本			
	雑材消耗品		3.00	台			
	試運転調整費		3.00	台			
	ガス衣類乾燥機工事						
	ダンパー付排湿管セット	DPS-100KD	2.00	個			
	ガスコード	1.0m	2.00	個			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	空調配管設備工事						
	冷媒						
	冷媒銅管						
	被覆銅管(液管)	6.35mm <屋内一般>	93.00	m			
	〃	6.35mm <屋外配管>	21.00	m			
	〃	9.52mm <屋内一般>	16.00	m			
	〃	9.52mm <屋外配管>	3.00	m			
	被覆銅管(ガス管)	9.52mm <屋内一般>	87.00	m			
	〃	9.52mm <屋外配管>	21.00	m			
	〃	12.70mm <屋内一般>	6.00	m			
	〃	15.88mm <屋内一般>	16.00	m			
	〃	15.88mm <屋外配管>	3.00	m			
	操作線						
	EM-CEEケーブル	1.25-2c <屋内一般>	35.00	m			
	〃	1.25-2c <屋外配管>	3.00	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C <屋内一般>	84.00	m			
	〃	2.0-3C <屋外配管>	21.00	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ドレン						
	硬質塩化ビニル管						
	VP	20mm <屋外配管>	7.00	m			
	〃	25mm <屋内一般>	5.00	m			
	〃	25mm <地中配管>	32.00	m			
	〃	40mm <屋内一般>	2.00	m			
	〃	40mm <地中配管>	20.00	m			
	結露防止層付硬質塩化ビニル管						
	ドレンパイプ	20mm <屋内一般>	44.00	m			
	〃	25mm <屋内一般>	3.00	m			
	〃	40mm <屋内一般>	10.00	m			
	耐火区画貫通処理		10.00	ヶ所			
	配管保温工事		1.00	式			
	スリーブ工事		1.00	式			
	土工事		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	換気機器設備工事						
	FE-1 天井埋込形換気扇	風量:240m ³ /h ダクト径:150φ	1.00	台			
	FE-2 天井埋込形換気扇	風量:150m ³ /h ダクト径:150φ	4.00	台			
	FE-3 天井埋込形換気扇	風量:100m ³ /h ダクト径:100φ	5.00	台			
	FE-4 天井埋込形換気扇	風量:50m ³ /h ダクト径:100φ	13.00	台			
	OA-1 自然給気口	天井付 ダクト径:150φ	1.00	台			
	OA-2 自然給気口	壁付 ダクト径:150φ	12.00	台			
	SUS製軒天用フード	100φ 防虫網付 指定色	8.00	個			
	SUS製丸型フラットフード	100φ 覆い,水切り,防虫網付 指定色	13.00	個			
	SUS製丸型フラットフード	150φ 覆い,水切り,防虫網付 指定色	19.00	個			
	SUS製丸型フラットフード	200φ 覆い,水切り,防虫網付 指定色	4.00	個			
	換気機器搬入据付		1.00	式			
	小 計						
	改め計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4	換気ダクト設備工事						
	OAスパイラルダクト(低圧)						
	亜鉛鉄板	150 φ	4.00	m			
	〃	200 φ	28.00	m			
	OA消音ボックス						
	亜鉛鉄板	0.5t	3.00	m ²			
	〃	0.6t	3.00	m ²			
	EAスパイラルダクト(低圧)						
	亜鉛鉄板	100 φ	63.00	m			
	〃	150 φ	30.00	m			
	ステンレス	100 φ	8.00	m			
	吸込口(FRG-VHorHVグリル)						
	VHグリル(開閉フィルター付)シャッター付	300x 300H	2.00	個			
	〃	350x 350H	1.00	個			
	〃	400x 400H	1.00	個			
	防火ダンパー(丸・角丸型)						
	FD	100 φ	3.00	個			
	〃	150 φ	3.00	個			
	〃	200 φ	1.00	個			

